

Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację infrastruktury kolejowej WKD.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację infrastruktury kolejowej WKD.						
1	KNNR 6 0804-01		Rozebranie nawierzchni z kostki na peronach w celu wykonania robót zasadniczych	m2		
			2264 * 0,4 * 0,4 + 699 * 0,4 * 0,4 + 117 * 0,6 * 0,6	m2	516,200	
					RAZEM	516,200
2	KNR AT-03 0101-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
			140 * 5	m	700,000	
					RAZEM	700,000
3	KNNR 6 0802-05 z.o.2.7. 9902 -01		Rozebranie warstwy podbudowy w celu wykonania robót zasadniczych - obok czynnego pasa	m2		
			(2264 * 0,4 * 0,4 + 699 * 0,4 * 0,4 + 117 * 0,6 * 0,6) * 0,15	m2	77,430	
					RAZEM	77,430
4	KNNR 6 0109-02 z.o.2.7. 9902 -01		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - obok czynnego pasa	m2		
			(2264 * 0,4 * 0,4 + 699 * 0,4 * 0,4 + 117 * 0,6 * 0,6)	m2	516,200	
					RAZEM	516,200
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km do miejsca składowania wykonawcy	m3		
			(2264 * 0,4 * 0,4 + 699 * 0,4 * 0,4 + 117 * 0,6 * 0,6) * 0,21	m3	108,402	
					RAZEM	108,402
6	KNNR 6 0503-03 z.o.2.7. 9902 -01		Pole uwagi 60x60 wykonane z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płytki prowadzące białe dla niewidomych ryflowane typu KASSELER - obok czynnego pasa	m2		
			117 * 0,6 * 0,6	m2	42,120	
					RAZEM	42,120
7	KNNR 6 0503-03 z.o.2.7. 9902 -01		Pole prowadząca o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płytki prowadzące białe dla niewidomych ryflowane typu Kasseler - obok czynnego pasa	m2		
			699 * 0,4 * 0,4	m2	111,840	
					RAZEM	111,840
8	KNNR 6 0503-03		Pole ostrzegawcze o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płytki ostrzegawcze białe dla niewidomych ryflowane typu Kasseler	m2		
			2264 * 0,4 * 0,4	m2	362,240	
					RAZEM	362,240